

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
DE PINTURA EN DIVERSOS COLEGIOS
DEL MUNICIPIO DE
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES**

San Sebastián de los Reyes, 27 de mayo de 2.013

MEMORIA TÉCNICA

C.E.I.P. PRÍNCIPE FELIPE

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos, comedor y la cocina, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado.

Se pintará con pintura plástica, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado, las paredes de todo el edificio, tanto del edificio principal como del edificio de biblioteca, según medición. Se cambiará el color existente del zócalo.

Se pintará con esmalte la valla metálica del patio infantil, así como el zócalo enfoscado con pintura plástica exteriores.

Se pintará la fachada exterior del centro, hasta una altura de 2,50 m. con pintura plástica exteriores, cambiando el color existente

Se pintará la valla exterior del centro, con pintura plástica exteriores, cambiando el color existente

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Se pintará en su totalidad el edificio principal, el edificio infantil y el edificio de servicios.

Se pintara con pintura al temple los techos y con pintura plástica las paredes, se respetarán los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. LEÓN FELIPE

Se pintará las aulas del edificio principal en su totalidad. Se realizará un repaso del zócalo de las zonas comunes que estén en mal estado. Se pintará la zona de dirección.

Se respetarán los colores existentes.

Se pintará en su totalidad el edificio de infantil, respetando los colores existentes

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA

Se pintará la zona de dirección y el aula de música, respetando los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. QUINTO CENTENARIO

Se pintaran las paredes de todas las aulas, despachos y dependencias con pintura plástica, cambiando los colores existentes. Tanto del edificio principal como del edificio infantil.

Se pintarán con pintura al temple los techos de los aseos, previo raspado y saneado de las zonas en mal estado.

Se pintará con pintura al esmalte, las puertas de los aseos del patio.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

C.E.I.P. SAN SEBASTIÁN

Se pintarán los vestíbulos y pasillos de las zonas comunes en su totalidad, cambiando los colores existentes.

Se realizará un repaso general previo al pintado, consistente en: raspado de las superficies en mal estado, emplastecido de los mismos y repaso de gota donde sea preciso, dejando la superficie en perfecto estado para su pintado.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE								
01.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
01.01.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO								
	M ² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	cocina	1	3,25	3,45		11,21			
		1	4,25	6,30		26,78			
	aseos	4	6,00	2,60		62,40			
	aseo infantil	1	2,70	3,80		10,26			
	comedor infantil	1	15,00	4,30		64,50			
		1	3,30	1,80		5,94	181,09		286,12
							181,09	1,58	286,12
01.01.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas de todo tipo: 20 ud.	40	8,80		3,00	1.056,00			
		40	6,10		3,00	732,00			
	sala audiovisuales	2	5,60		3,00	33,60			
		2	6,00		3,00	36,00			
	sala fotocopiadora	2	4,40		5,00	44,00			
		2	3,80		5,00	38,00			
	sala profesores	1	6,00		3,00	18,00			
		1	8,30		3,00	24,90			
		1	4,22		3,00	12,66			
		1	5,57		3,00	16,71			
		1	1,77		3,00	5,31			
		1	2,73		3,00	8,19			
	direccion	2	2,75		3,00	16,50			
		2	4,40		3,00	26,40			
	jefe estudios	2	2,97		3,00	17,82			
		2	2,73		3,00	16,38			

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	secretaría	2	5,27		3,00	31,62			
		2	4,38		3,00	26,28			
	vestibulo direccion	2	2,72		3,00	16,32			
		2	1,32		3,00	7,92			
	pasillo direccion	2	10,96		3,00	65,76			
		2	1,51		3,00	9,06			
	pasillo comedor	2	15,60		3,00	93,60			
	comedor	4	10,40		3,85	160,16			
	comedor infantil	1	6,00		2,00	12,00			
		1	15,00		2,00	30,00			
		1	4,30		2,00	8,60			
		1	11,70		2,00	23,40			
		1	1,80		2,00	3,60			
		1	3,30		2,00	6,60			
	vestibulo principal	2	12,30		3,00	73,80			
	pasillos, las dos plantas	4	7,27		3,00	87,24			
		4	3,09		3,00	37,08			
		4	21,65		3,00	259,80			
		4	2,50		3,00	30,00			
		4	18,16		3,00	217,92			
		2	2,62		3,00	15,72			
	escalera	2	4,00		4,70	37,60			
		2	2,50		6,00	30,00	3.386,55		10.836,96
							3.386,55	3,20	10.836,96
01.01.03	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR								
	M² Pintura plástica exteriores, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	fachada edificio	1	21,30		2,50	53,25			
		2	13,20		2,50	66,00			
		1	8,20		2,50	20,50			

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	5,20		2,50	13,00			
		2	3,90		2,50	19,50			
		1	14,50		2,50	36,25			
		1	11,50		2,50	28,75			
		2	15,90		2,50	79,50			
		1	12,70		2,50	31,75			
		1	16,40		2,50	41,00			
		2	8,30		2,50	41,50			
		1	14,00		2,50	35,00			
		1	12,10		2,50	30,25			
		1	2,30		2,50	5,75			
		1	9,40		2,50	23,50			
		1	25,70		2,50	64,25			
		1	6,80		2,50	17,00			
		1	14,90		1,80	26,82			
		1	4,60		1,80	8,28			
		1	4,50		2,50	11,25			
	valla patio infantil	1	27,00		1,10	29,70	682,80		3.782,71
							682,80	5,54	3.782,71
01.01.04	M² ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL M² Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasado de los óxidos y limpieza manual.								
	valla patio infantil	2	27,00		1,00	54,00			
		2	15,00		1,00	30,00	84,00		601,44
							84,00	7,16	601,44
01.01.05	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 01.01									15.508,23

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.02	EDIFICIO BIBLIOTECA								
01.02.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Aula	2	13,30		1,70	45,22			
		2	5,75		1,70	19,55			
	biblioteca	2	10,50		1,70	35,70			
		2	5,90		1,70	20,06			
	vestibulo	2	6,10		5,00	61,00			
		2	4,25		5,00	42,50			
	pasillo	2	7,16		5,00	71,60			
		2	2,50		6,00	30,00	325,63		1.042,02
							325,63	3,20	1.042,02
01.02.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 01.02								1.043,02
01.03	VALLADO EXTERIOR PATIO								
01.03.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR M ² Pintura plástica exteiores, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	valla exterior colegio	2	305,00		1,60	976,00	976,00		5.407,04
							976,00	5,54	5.407,04
	TOTAL 01.03								5.407,04
	TOTAL 01								21.958,29

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN								
02.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
02.01.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Aulas: 7 ud	14	9,00		2,90	365,40			
		14	6,10		2,90	247,66			
	direccion	2	4,60		2,90	26,68			
		2	3,15		2,90	18,27			
	secretaria	2	5,80		2,90	33,64	691,65		2.213,28
							691,65	3,20	2.213,28
02.01.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 02.01								2.214,28
02.02	EDIFICIO INFANTIL								
02.02.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas: 2 ud	8	7,20		2,50	144,00			
	pasillos	4	3,80		2,50	38,00			
		4	1,20		2,50	12,00			
	techo vestibulo	1	3,80	3,40		12,92	206,92		662,14
							206,92	3,20	662,14
02.02.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR EXTERIOR M² Pintura plástica exteiores, lisa mate, lavable standard, color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	patio educacion infantil	2	20,00		1,50	60,00	60,00		332,40
							60,00	5,54	332,40

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.02.03	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 02.02								995,54
02.03	EDIFICIO COMEDOR								
02.03.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	comedor	2	15,15		1,60	48,48			
		2	9,00		1,60	28,80			
		2	3,10		1,60	9,92			
		1	5,80		1,60	9,28			
	gimnasio	2	9,00		2,80	50,40			
		2	15,20		2,80	85,12			
	pasillos	4	16,70		1,60	106,88			
	escalera	2	4,60		3,50	32,20			
		1	2,75		3,15	8,66			
	pasillo aseos	2	6,00		2,50	30,00			
		2	1,50		2,50	7,50			
	biblioteca	2	10,60		1,00	21,20			
		2	6,15		1,00	12,30			
	informatica e ingles	4	6,20		2,80	69,44			
		4	6,10		2,80	68,32	588,50		1.883,20
							588,50	3,20	1.883,20
02.03.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 02.03								1.884,20

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	TOTAL 02.....								5.094,02

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03	C.E.I.P. LEON FELIPE								
03.01	EDIFICIO PRIMARIA								
03.01.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas de todo tipo (22 ud)	44	9,00		2,80	1.108,80			
		44	6,45		2,80	794,64			
	tutorias: 4 ud	8	6,50		2,45	127,40			
		8	2,90		2,45	56,84			
	tutorias: 2 ud	4	6,20		2,45	60,76			
		4	2,30		2,45	22,54			
	comedor	2	18,00		1,40	50,40			
		2	6,45		1,40	18,06			
	repasso zonas comunes:60m / planta	3	60,00		1,20	216,00			
	sala profesores	2	8,65		2,80	48,44			
		2	5,50		2,80	30,80			
	hall direccion	2	7,90		2,80	44,24			
		2	2,70		2,80	15,12			
	conserjería -direccion	4	3,70		2,80	41,44			
		4	2,85		2,80	31,92	2.667,40		8.535,68
							2.667,40	3,20	8.535,68
03.01.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 03.01									8.536,68

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02	EDIFICIO INFANTIL								
03.02.01	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR								
	M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas, 5 ud.	10	8,70		1,60	139,20			
		10	5,70		1,60	91,20			
	pasillo PB y 1ª	4	25,50		1,60	163,20			
	despacho 1	2	4,55		2,70	24,57			
		2	3,83		2,70	20,68			
	despacho 2	2	4,10		2,70	22,14			
		2	3,83		2,70	20,68			
	reprografia	2	2,58		1,60	8,26			
		2	2,45		1,60	7,84			
	hall despachos	2	3,35		1,60	10,72			
		2	2,57		1,60	8,22			
	pasillo despacho	2	3,00		1,60	9,60	526,31		1.684,19
							526,31	3,20	1.684,19
03.02.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
	TOTAL 03.02								1.685,19
	TOTAL 03								10.221,87

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04	C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA								
04.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	direccion	2	4,00		2,80				22,40
		2	4,20		2,80				23,52
	secretaría	2	4,00		2,80				22,40
		2	5,00		2,80				28,00
	jefe estudios	2	4,00		2,80				22,40
		2	2,80		2,80				15,68
	sala profesores	2	5,50		2,80				30,80
		2	8,00		2,80				44,80
	reprografia	2	4,20		2,80				23,52
		2	3,40		2,80				19,04
	aila música	2	9,60		2,80				53,76
		2	11,70		2,80				65,52
	pilares	8	0,50		1,50		377,84		1.209,09
							377,84	3,20	1.209,09
04.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 04.....									1.210,09

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	C.E.I.P. QUINTO CENTENARIO								
05.01	EDIFICIO PRINCIPAL								
05.01.01	M² PINTU. TEMPLE LISO BLANCO SYESO M² Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aseos edificio	6	4,65	3,95		110,21			
	cocina	1	6,50	7,20		46,80			
	aseos patio	1	2,66	2,50		6,65			
		1	1,56	3,45		5,38			
		1	4,25	4,50		19,13	188,17		297,31
							188,17	1,58	297,31
05.01.02	M² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas	32	6,50	3,00		624,00			
		32	9,00	3,00		864,00			
	a descontar huecos armarios	-16	5,00	2,10		-168,00			
	biblioteca	2	6,50	3,00		39,00			
		2	9,00	3,00		54,00			
	A. informatica	2	6,50	3,00		39,00			
		2	9,00	3,00		54,00			
	comedor	2	17,80	3,00		106,80			
		2	7,00	3,00		42,00			
	Sala fotocopiadora	2	2,50	3,00		15,00			
		2	2,20	3,00		13,20			
		2	4,00	3,00		24,00			
		2	1,00	3,00		6,00			
	APA	2	4,50	3,00		27,00			
		2	2,20	3,00		13,20			
	S. Profesores	2	7,10	3,00		42,60			
		2	4,30	3,00		25,80			

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	comedor profesores	2	4,25		3,00	25,50			
		2	7,05		3,00	42,30			
	Direccion	2	4,60		3,00	27,60			
		2	2,00		3,00	12,00			
		4	4,90		3,00	58,80			
		4	3,00		3,00	36,00			
		2	7,00		3,00	42,00			
		2	2,85		3,00	17,10			
	Audicion, compensatoria y almacen	6	6,50		3,00	117,00			
		6	3,00		3,00	54,00			
	Pedagogía	4	6,50		3,00	78,00			
		4	4,50		3,00	54,00			
	pasillos	12	22,00		0,90	237,60			
		12	8,60		0,90	92,88			
	escalera	4	4,00		2,60	41,60			
		4	4,20		2,60	43,68			
		2	10,00		1,00	20,00			
	cocina profesores	2	4,90		3,00	29,40			
		1	2,36		3,00	7,08			
	pasillo antigua vivienda	2	3,25		3,00	19,50			
		2	2,00		3,00	12,00	2.889,64		9.246,85
							2.889,64	3,20	9.246,85
05.01.03	M² ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL								
	M² Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasgado de los óxidos y limpieza manual.								
	puertas aseo patio: 10 Ud.	20	8,00		2,10	336,00	336,00		2.405,76
							336,00	7,16	2.405,76
05.01.04	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION								
	Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL 05.01									11.950,92
05.02	EDIFICIO INFANTIL								
05.02.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	aulas: 4 ud	8	7,30		3,00				175,20
	hall	4	3,97		2,50				39,70
		4	3,65		2,50				36,50
	pasillos	4	3,80		1,85				28,12
		4	1,45		1,85				10,73
		4	5,35		1,85				39,59
		4	1,45		1,85				10,73
	aulas apoyo	4	3,43		2,50				34,30
		4	2,38		2,50				23,80
							398,67	3,20	1.275,74
05.02.02	M ² ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL M ² Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rasgado de los óxidos y limpieza manual.								
	puertas de patio edificio infantil: 4ud	8	2,10		2,10		35,28		252,60
							35,28	7,16	252,60
05.02.03	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1					1,00	1,00	1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 05.02									1.529,34
TOTAL 05.....									13.480,26

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	C.E.I.P. SAN SEBASTIAN								
06.01	M ² PINTURA PLASTICA COLOR INTERIOR M ² Pintura plástica, lisa mate, lavable standard, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos. Incluso limpieza, raspado, plastecido y lijado de superficies en mal estado.								
	Vestibulo	2	18,00		2,80	100,80			
		2	6,30		2,80	35,28			
	pasillos: 6 ud	12	23,00		2,80	772,80			
		6	2,30		2,80	38,64			
	pasillo PB: 1 ud	2	15,85		2,80	88,76			
		1	2,30		2,80	6,44			
	escaleras: 3 ud	4	6,50		3,00	78,00			
		2	4,30		3,00	25,80			
		6	6,50		4,80	187,20			
		3	4,30		4,80	61,92	1.395,64		4.466,05
							1.395,64	3,20	4.466,05
06.02	Ud NO SE DESCUENTAN HUECOS COMPENSACION Ud. No se descuentan huecos de ventanas y puertas en compensacion de ayudas por movimiento de mobiliario, quitado de grapas y restos de pegamentos, saneado de paramentos, limpiezas y retirada de restos a vertedero.								
		1				1,00	1,00		1,00
							1,00	1,00	1,00
TOTAL 06.....									4.467,05
TOTAL.....									56.431,58

PINTURA GENERAL DE COLEGIOS MUNICIPALES 2013

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
1º	C.E.I.P. PRINCIPE FELIPE.....	21.958,29
1º-1º	EDIFICIO PRINCIPAL.....	15.508,23
1º-2º	EDIFICIO BIBLIOTECA.....	1.043,02
1º-3º	VALLADO EXTERIOR PATIO.....	5.407,04
2º	C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVAN.....	5.094,02
2º-1º	EDIFICIO PRINCIPAL.....	2.214,28
2º-2º	EDIFICIO INFANTIL.....	995,54
2º-3º	EDIFICIO COMEDOR.....	1.884,20
3º	C.E.I.P. LEON FELIPE.....	10.221,87
3º-1º	EDIFICIO PRIMARIA.....	8.536,68
3º-2º	EDIFICIO INFANTIL.....	1.685,19
4º	C.E.I.P. TERESA DE CALCUTA.....	1.210,09
5º	C.E.I.P. QUINTO CENTENARIO.....	13.480,26
5º-1º	EDIFICIO PRINCIPAL.....	11.950,92
5º-2º	EDIFICIO INFANTIL.....	1.529,34
6º	C.E.I.P. SAN SEBASTIAN.....	4.467,05
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	56.431,58
	13,00 % Gastos generales.....	7.336,11
	6,00 % Beneficio industrial.....	3.385,89
	Suma.....	10.722,00
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	67.153,58
	21% IVA.....	14.102,25
	TOTAL PRESUPUESTO	81.255,83

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

San Sebastián de los Reyes, 24 de mayo de 2013


D. Víctor Bribián Insuga

ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL